行政院環境保護署　函

地址：10042 臺北市中正區中華路1段83號
聯絡人：盧佩君
電話：23117722 #2822
傳真：23899860
電子郵件：pclu@epa.gov.tw

241
新北市三重區重新路五段609巷6號

受文者：台灣醫療暨生技器材工業同業公會

台灣醫療暨生技器材工業同業公會 收 108.05.09 文 檔號：108283

發文日期：中華民國108年4月29日
發文字號：環署水字第1080028628E號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：發布令影本(含法規命令條文)、修正總說明及條文對照表

主旨：「放流水標準」第2條、第2條之1業經本署於108年4月29日以環署水字第1080028628號令修正發布，檢送發布令影本（含法規命令條文）、修正總說明及條文對照表各1份，請查照轉知。

說明：

一、放流水標準（以下簡稱本標準）自76年5月5日發布施行迄今，歷經17次檢討修正，最近一次於106年12月25日修正，對國內水污染防治工作之改善已發揮效果。配合水污染防治法事業分類及定義新增海水淡化廠及蒸汽供應業，基於海水淡化廠處理過程產生之廢水包含鹵水、過濾反洗廢水和薄膜清洗水等，廢（污）水之排放方式一般採海洋放流管線排放於海洋或與溫排水混合排放，爰增訂海水淡化廠放流水水質項目與限值；製造蒸汽之過程，採用濕式處理廢氣者，產生之廢水含有戴奧辛、懸浮固體及有機物等污染物，故須訂定合宜之放流水管制項目及限值，以維護水體品質；基於高鹽度放流水（如以海水為基質者）總餘氯管制項目檢測方式屢有爭議，爰明確以氯生成氧化物進行管制；另針對具廢棄物焚化設施事業，修正適用對象條件，強化放流水戴奧辛排放控管。

二、為響應節能減碳，紙本受文者請至行政院公報資訊網網頁

行政院環境保護署公文用紙

（網址：http ss://gazette.nat.gov.tw/egFront/）下載參閱附件資料。

正本：立法院社會福利及衛生環境委員會各委員國會辦公室、行政院公報編印中心、內政部、外交部、財政部、教育部、法務部、經濟部、交通部、衛生福利部、科技部、國防部、行政院公共工程委員會、行政院農業委員會、行政院原子能委員會、國家發展委員會、國軍退除役官兵輔導委員會、經濟部商業司、經濟部礦業司、經濟部水利署、經濟部能源局、經濟部礦務局、經濟部工業局、直轄市政府、縣（市）政府、直轄市環保機關、縣(市)環保機關、中華民國全國商業總會、臺灣省工業會、中華民國全國工業總會、中華民國工業區廠商聯合總會、台北市工業會、臺中市工業會、台中縣工業會、雲林縣工業會、南投縣工業會、彰化縣工業會、嘉義縣工業會、嘉義市總工會、嘉義市工業會、台南縣工業會、台南市工業會、高雄市工業會、屏東縣工業會、台東縣工業會、澎湖縣工業會、社團法人台北市環境工程技師公會、台灣省環境工程技師公會、中華民國環境工程技師公會全國聯合會、高雄市環境工程技師公會、中華民國養豬協會、台南市養豬協進會、中華民國乳業協會、中華民國酪農協會、中華民國養雞協會、社團法人中華民國養鴨協會、中華民國養鹿協會、中華民國養羊協會 、新北市養豬協會、桃園市養豬協會、新竹縣養豬協會、苗栗縣養豬協會、臺中市養豬協會、彰化縣養豬協會、南投縣養豬協會、雲林縣養豬協會、嘉義縣養豬事業發展協會、高雄市養豬協會、屏東縣養豬協會、宜蘭縣養豬協會、花蓮縣養豬協會、台東縣養豬協會、金門縣養豬協會、臺灣菸酒股份有限公司、財政部印刷廠、中華民國酒類商業同業公會全國聯合會、台灣省酒類商業同業公會聯合會、台北市酒類商業同業公會、新北市酒類商業同業公會、新竹市酒類商業同業公會、苗栗縣酒類商業同業公會、台中市酒類商業同業公會、台中直轄市酒類商業同業公會、彰化縣酒類商業同業公會、雲林縣酒類商業同業公會、嘉義縣酒類商業同業公會、台南縣酒類商業同業公會、高雄市酒類商業同業公會、金門縣酒類商業同業公會、彰化縣釀酒觀光研發協會、中華民國酒業發展協進會、中華民國製酒促進發展協會、台灣加工出口區製衣工業同業公會、台灣加工出口區塑膠製品工業同業公會、台灣加工出口區金屬品冶製工業同業公會、台灣加工出口區光學及精密儀器工業同業公會、台灣加工出口區電機電子工業同業公會、台灣科學工業園區科學工業同業公會、台灣區電機電子工業同業公會、社團法人台灣電池協會、台灣區米穀工業同業公會、台灣罐頭食品工業同業公會、台灣區冷凍水產工業同業公會、台灣區冷凍蔬果工業同業公會、台灣區製冰冷凍冷藏工業同業公會、台灣區蜜餞工業同業公會、台灣區糖果餅乾麵食工業同業公會、台灣區植物油製煉工業同業公會、台灣區麵粉工業同業公會、台灣區大麥製品工業同業公會、台灣區玉米類製品工業同業公會、台灣區紅糖工業同業公會、台灣區製茶工業同業公會、台灣胺基酸工業同業公會、台灣區醬類工業同業公會、台灣區飲料工業同業公會、台灣區冷凍食品工業同業公會、台灣區電動屠宰工業同業公會、台灣區紡紗工業同業公會、台灣區織布工業同業公會、台灣區毛紡織工業同業公會、台灣區絲織工業同業公會、台灣區人造纖維製造工業同業公會、台灣區針織工業同業公會、台灣區毛衣編織工業同業公會、台灣區毛巾工業同業公會、台灣區織襪工業同業公會、台灣區手套工業同業公會、台灣區地毯工業同業公會、台灣區棉布印染整理工業同業公會、台灣區絲綢印染整理工業同業公會、台灣區製衣工業同業公會、台灣區被服工業同業公會、台灣區不織布工業同業公會、台灣區漁網具製造工業同業公會、台灣區皮革工業同業公會、台灣區皮革製品工業同業公

行政院環境保護署公文用紙

會、台灣區製鞋工業同業公會、台灣橡膠暨彈性體工業同業公會、台北市橡膠製品商業同業公會、台灣區塑膠原料工業同業公會、台灣區塑膠製品工業同業公會、台灣區合成皮工業同業公會、台灣區造紙工業同業公會、台灣區酸鹼工業同業公會、台灣區石油化學工業同業公會、台灣區塗料工業同業公會、台灣區染料顏料工業同業公會、台灣肥皂清潔劑工業同業公會、台灣區煙火工業同業公會、台灣區黏性膠帶工業同業公會、台灣區合成樹脂接著劑工業同業公會、台灣鋼鐵工業同業公會、台灣區金屬資源再生工業同業公會、台灣區金屬品冶製工業同業公會、台灣區螺絲工業同業公會、台灣農機工業同業公會、台灣區電氣工業同業公會、台灣區電線電纜工業同業公會、台灣區表面處理工業同業公會、台灣區光學工業同業公會、台灣區高壓氣體工業同業公會、台灣區造船工業同業公會、台灣區汽車修理工業同業公會、台灣區流體傳動工業同業公會、台灣區模具工業同業公會、台灣區彈簧工業同業公會、台灣區航太工業同業公會、台灣區食品暨製藥機械工業同業公會、台灣區鑄造品工業同業公會、台灣拉鍊工業同業公會、台灣區製傘工業同業公會、台灣區家具工業同業公會、台灣區紙器工業同業公會、台灣區印刷暨機器材料工業同業公會、台灣區眼鏡工業同業公會、台灣區鐘錶工業同業公會、台灣區珠寶工業同業公會、台灣區樂器工業同業公會、台灣區視聽錄音工業同業公會、台灣區電影製片工業同業公會、台灣區木材工業同業公會、台灣區玻璃工業同業公會、台灣區耐火材料工業同業公會、台灣區磚瓦工業同業公會、台灣陶瓷工業同業公會、台灣區水管工程工業同業公會、台灣區電氣工程工業同業公會、台灣區石礦製品工業同業公會、台灣區煤礦業同業公會、台灣區石礦業同業公會、台灣區鑿井工程工業同業公會、台灣省鍋爐協會、臺灣化粧品工業同業公會、臺灣遊艇工業同業公會、臺灣機械工業同業公會、臺灣烘焙油脂工業同業公會、桃園市紙器商業同業公會、台灣區環境保護工程專業營造業同業公會、台灣區預拌混凝土工業同業公會、台灣區水泥工業同業公會、台灣區水泥製品工業同業公會、台灣區土石採取業同業公會、台灣省砂石商業同業公會聯合會、台灣砂石碎解加工業同業公會、中華民國環境檢驗測定商業同業公會、高雄市環境檢驗測定商業同業公會、台灣製藥工業同業公會、台灣區動物用醫藥保健工業同業公會、台灣醫療暨生技器材工業同業公會、臺灣中藥工業同業公會、台灣醫院協會、中華民國醫師公會全國聯合會、中華民國加油站商業同業公會全國聯合會、台灣區綜合營造工業同業公會、台灣區基礎工程專業營造業同業公會、台北市日本工商會、台北市美國商會、台北市中法工商促進會、歐洲商務協會、台中美國商會、高雄美國商會、歐洲在台商務協會、法國工商會、台北市澳洲紐西蘭商會、台北市英僑商務協會、台灣加拿大商會、馬來西亞商業及工業協會、台灣以色列商業文化促進會、台北市瑞典商會、臺北市香港商業協會、德國工商總會駐台商會、中華民國環保大地協會、台灣植物保護工業同業公會、台灣環保暨資源再生設備工業同業公會、台灣水資源保育聯盟、台灣水環境再生協會、台灣永續聯盟、台灣環保大聯盟協會、台灣環境保護聯盟、台灣全民環保監督聯盟協會、社團法人台南市社區大學研究發展學會、社團法人中華民國荒野保護協會、財團法人台灣綠色生產力基金會、社團法人彰化縣環境保護聯盟、財團法人地球公民基金會、財團法人台灣環保文教基金會、財團法人台灣動物科技研究所、財團法人主婦聯盟環境保護基金會、財團法人城鄉改造環境保護基金會、財團法人美化環境基金會、財團法人開拓環境保護基金會、財團法人義美環境保護基金會、財團法人福爾摩莎新世紀環境保護基金會、財團法人資源及環境保護服務基金會、財團法人臺灣農畜發展基金會(水質檢驗中心)、財團法人環保媽媽環境保護基金會、財團法人環境保護與運動推廣公益基金會、財團法人環境品質文教基金會、財團法人環境與發展基金會、財團法人

行政院環境保護署公文用紙

環境資源研究發展基金會、財團法人環境資源研究中心、財團法人聯合資源再生基金會、樹黨、彰化縣幸福媽媽協會、健康婆婆媽媽團、雲林縣環境保護聯盟、雲林縣工業安全暨環境衛生保護協會、雲林縣大地保護協會、台南縣生活環境關懷協會、台南市環保聯盟、高雄縣環保協會、高雄市環境保護協會、高雄縣永安鄉環保協進會、高雄縣林園鄉環保促進會、綠色公民行動聯盟、環境督察總隊、環境督察總隊北區環境督察大隊、環境督察總隊中區環境督察大隊、環境督察總隊南區環境督察大隊

副本：

署長 張子敬

本案依照分層負責規定
授權主任秘書決行

行政院環境保護署公文用紙

行政院環境保護署　令

發文日期：中華民國108年4月29日
發文字號：環署水字第1080028628號

修正「放流水標準」第二條、第二條之一。

附修正「放流水標準」第二條、第二條之一

署長 張子敬

裝

訂

線

行政院環境保護署令

中華民國 108 年 4 月 29 日
環署水字第 1080028628 號

修正「放流水標準」第二條、第二條之一。
附修正「放流水標準」第二條、第二條之一

署　長　張子敬

放流水標準第二條、第二條之一修正條文

第　二　條　事業、污水下水道系統及建築物污水處理設施之放流水標準，其水質項目及限值之規定如下：

一、事業

(一) 晶圓製造及半導體製造業適用附表一。

(二) 光電材料及元件製造業適用附表二。

(三) 石油化學業適用附表三。

(四) 化工業適用附表四。

(五) 金屬基本工業、金屬表面處理業、電鍍業和印刷電路板製造業適用附表五。

(六) 發電廠適用附表六。

(七) 海水淡化廠適用附表七。

(八) 前七款以外之事業適用附表八。

二、污水下水道系統

(一) 科學工業園區專用污水下水道系統適用附表九。

(二) 石油化學專業區專用污水下水道系統適用附表十。

(三) 其他工業區專用污水下水道系統適用附表十一。

(四) 社區專用污水下水道系統適用附表十二。

(五) 其他指定地區或場所專用污水下水道系統適用附表十三。

(六) 公共污水下水道系統適用附表十四。

三、建築物污水處理設施適用附表十五。

事業、污水下水道系統排放廢（污）水於經直轄市、縣（市）主管機關公告應特予保護農地水體之排放總量管制區（以下稱總量管制區）內之特定承受水體者，其銅、鋅、總鉻、鎳、鎘、六價鉻之限值適用附表十六。但總量管制區內之事業或污水下水道系統，未排放廢（污）水於總量管制區內特定承受水體者，不適用附表十六規定。

特定業別、區域之事業、污水下水道系統及建築物污水處理設施，另定有排放標準者，或直轄市、縣（市）主管機關依據本法第七條第二項增訂或加嚴轄內之放流水標準者，依其規定。

第二條之一　工業區污水下水道系統，其石油化學業和化工業許可核准納管水量達許可核准排放水量百分之五十以上者，適用附表十之規定；其石油化學業和化工業許可核准納管水量未達許可核准排放水量百分之五十者，適用附表十一之規定。

海水淡化廠排放之廢（污）水適用之放流水標準依下列規定：

一、以海水為原水，排放鹵水及過濾反洗廢水、薄膜清洗廢水或其他與海水淡化有關作業廢水混合排放者，適用附表七。

二、產生之廢（污）水採海洋放流管線排放於海洋者，適用海洋放流管線放流水標準。

附表六 發電廠放流水水質項目及限值

<table>
<tr><th colspan="2">項目</th><th colspan="2">限值</th><th>備註</th></tr>
<tr><td rowspan="3">水溫</td><td rowspan="2">排放於非海洋之地面水體者</td><td colspan="2">攝氏三十八度以下（適用於五月至九月）</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">攝氏三十五度以下（適用於十月至翌年四月）</td><td></td></tr>
<tr><td>直接排放於海洋者</td><td colspan="2">放流口水溫不得超過攝氏四十二度，且距排放口五百公尺處之表面水溫差不得超過攝氏四度</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">氫離子濃度指數</td><td colspan="2">六・0—九・0</td><td rowspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">氟鹽</td><td colspan="2">一五</td></tr>
<tr><td colspan="2">硝酸鹽氮</td><td colspan="2">五0</td></tr>
<tr><td rowspan="5">氨氮</td><td>排放於自來水水質水量保護區內者</td><td colspan="2">一0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">排放於自來水水質水量保護區外者</td><td rowspan="3">中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標之發電機組</td><td>一五0</td><td>自中華民國一百十年一月一日施行。</td></tr>
<tr><td>一00</td><td>自中華民國一百十三年一月一日施行。</td></tr>
<tr><td>六0</td><td>自中華民國一百十六年一月一日施行。</td></tr>
<tr><td>中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標之發電機組</td><td>二0</td><td></td></tr>
<tr><td>正磷酸鹽（以三價磷酸根計算）</td><td>排放於自來水水質水量保護區內者</td><td colspan="2">四・0</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">酚類</td><td colspan="2">一・0</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">陰離子界面活性劑</td><td colspan="2">一0</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">油脂（正己烷抽出物）</td><td colspan="2">一0</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">溶解性鐵</td><td colspan="2">一0</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">溶解性錳</td><td colspan="2">一0</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">鎘</td><td colspan="2">0・0三</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">鉛</td><td colspan="2">一・0</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">總鉻</td><td colspan="2">二・0</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">六價鉻</td><td colspan="2">0・五</td><td></td></tr>
</table>

總汞	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標之發電廠	0．00五	
	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標之燃煤發電機組，且產生排煙脫硫廢水進入廢水處理設施者	0．00二	自中華民國一百十年一月一日施行。
	中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標之燃煤發電機組，且產生排煙脫硫廢水進入廢水處理設施者	0．00二	
銅		三．0	
鋅		五．0	
銀		0．五	
鎳		一．0	
硒	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標之發電廠	0．五	
	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標之燃煤發電機組，且產生排煙脫硫廢水進入廢水處理設施者	0．三	自中華民國一百十年一月一日施行。
	中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標之燃煤發電機組，且產生排煙脫硫廢水進入廢水處理設施者	0．一	
砷	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標之發電廠	0．五	
	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標之燃煤發電機組，且產生排煙脫硫廢水進入廢水處理設施者	0．一	自中華民國一百十年一月一日施行。
	中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標之燃煤發電機組，且產生排煙脫硫廢水進入廢水處理設施者	0．一	
硼	排放於自來水水質水量保護區內者	一．0	
	排放於自來水水質水量保護區外者	五.0	

硫化物	一・0	
生化需氧量	三0	
化學需氧量	一00	
懸浮固體	三0	
總餘氯（或氯生成氧化物）	0・五	一、總餘氯適用放流水鹽度小於十 psu（Practical salinity unit）。 二、氯生成氧化物適用放流水鹽度大於等於十 psu（Practical salinity unit），應以氯生成氧化物檢測方法檢測。但氯生成氧化物檢測方法未公告前仍以總餘氯檢測方法檢測。

附表七 海水淡化廠放流水水質項目及限值

項目		限值	備註
水溫	排放於非海洋之地面水體者	攝氏三十八度以下（適用於五月至九月）	
		攝氏三十五度以下（適用於十月至翌年四月）	
	直接排放於海洋者	放流口水溫不得超過攝氏四十二度，且距排放口五百公尺處之表面水溫差不得超過攝氏四度	
氫離子濃度指數		六．0—九．0	
化學需氧量		一00	
懸浮固體		五0	
總餘氯（或氯生成氧化物）		0．五	一、總餘氯適用放流水鹽度小於十 psu（Practical salinity unit）。 二、氯生成氧化物適用放流水鹽度大於等於十 psu（Practical salinity unit），應以氯生成氧化物檢測方法檢測。但氯生成氧化物檢測方法未公告前仍以總餘氯檢測方法檢測。
氨氮		二0	
陰離子界面活性劑		一0	
油脂（正己烷抽出物）		一0	
溶解性鐵		一0	
溶解性錳		一0	
鎘		0．0三	
鉛		一．0	
總鉻		二．0	
六價鉻		0．五	
總汞		0．00五	
銅		三．0	
鋅		五．0	
銀		0．五	
鎳		一．0	

硒	0・五	
砷	0・五	

附表八　晶圓製造及半導體製造業、光電材料及元件製造業、石油化學業、化工業、金屬基本工業、金屬表面處理業、電鍍業、印刷電路板製造業、發電廠及海水淡化廠以外之事業放流水水質項目及限值

適用範圍	項目		限值	備註
共同適用	水溫	排放於非海洋之地面水體者	攝氏三十八度以下（適用於五月至九月）	
			攝氏三十五度以下（適用於十月至翌年四月）	
		直接排放於海洋者	放流口水溫不得超過攝氏四十二度，且距排放口五百公尺處之表面水溫差不得超過攝氏四度	
	氫離子濃度指數		六・0—九・0	
	氟鹽		一五	
	硝酸鹽氮		五0	不適用有總氮管制者。
	氨氮	排放於自來水水質水量保護區內者	一0	一、畜牧業之氨氮與正磷酸鹽管制由主管機關會商目的事業主管機關後，另行公告其管制期日及放流水標準。 二、正磷酸鹽不適用有總磷管制者。
	正磷酸鹽（以三價磷酸根計算）	排放於自來水水質水量保護區內者	四・0	
	酚類		一・0	
	陰離子界面活性劑		一0	
	氰化物		一・0	
	油脂（正己烷抽出物）		一0	
	溶解性鐵		一0	
	溶解性錳		一0	
	鎘		0・0三	
	鉛		一・0	
	總鉻		二・0	
	六價鉻		0・五	
	甲基汞		0・000000二	
	總汞		0・00五	
	銅		三・0	
	鋅		五・0	
	銀		0・五	
	鎳		一・0	
	硒		0・五	
	砷		0・五	
	硼	排放於自來水水質水量保護區內者	一・0	

		排放於自來水水質水量保護區外者	五.0	
	硫化物		一・0	
	甲醛		三・0	
	多氯聯苯		0・0000五	
	總有機磷劑		0・五	
	總氨基甲酸鹽		0・五	
	除草劑		一・0	
	安殺番		0・0三	
	安特靈		0・000二	
	靈丹		0・00四	
	飛佈達及其衍生物		0・00一	
	滴滴涕及其衍生物		0・00一	
	阿特靈、地特靈		0・00三	
	五氯酚及其鹽類		0・00五	
	毒殺芬		0・00五	
	五氯硝苯		0・0000五	
	福爾培		0・000二五	
	四氯丹		0・000二五	
	蓋普丹		0・000二五	
	戴奧辛	中華民國一百零一年十月十二日前完成建造、建造中或已完成工程招標之紙漿製造業、其他具廢棄物焚化設施且其空氣污染防制設備採濕式或半乾式洗滌設施之事業	一0	
		中華民國一百零一年十月十二日前尚未完成工程招標之紙漿製造業、其他具廢棄物焚化設施且其空氣污染防制設備採濕式或半乾式洗滌設施之事業	五	
		中華民國一百零八年四月二十九日前完成建造、建造中或已完成工程招標之蒸汽供應業	一0	自中華民國一百零九年七月一日施行。
		中華民國一百零八年四月二十九日前尚未完成工程招標之蒸汽供應業	五	自中華民國一百零九年七月一日施行。
藥品製造業	生化需氧量		三0	
	化學需氧量		一00	

	懸浮固體		三0	
	真色色度	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	五五0	
			四00	自中華民國一百十年一月一日施行。
		中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	三00	
	自由有效餘氯	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	二・0	自中華民國一百十年一月一日施行。
		中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	二・0	
農藥、環境衛生用藥製造業	生化需氧量		三0	
	化學需氧量		一00	
	懸浮固體		三0	
	真色色度	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	五五0	
			四00	自中華民國一百十年一月一日施行。
		中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	三00	
	自由有效餘氯	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	二・0	自中華民國一百十年一月一日施行。
		中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	二・0	
	鉬	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	0・六	自中華民國一百十年一月一日施行。
		中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	0・六	
橡膠製品製造業	生化需氧量		三0	
	化學需氧量		一00	
	懸浮固體		三0	
毛滌業	生化需氧量		三0	
	化學需氧量		一00	

		懸浮固體		三0	
		真色色度	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	五五0	
				四00	自中華民國一百十年一月一日施行。
			中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	三00	
		自由有效餘氯	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	二・0	自中華民國一百十年一月一日施行。
			中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	二・0	
紡織業		生化需氧量		三0	
		化學需氧量		一00	
		懸浮固體		三0	
		真色色度	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	五五0	
				四00	自中華民國一百十年一月一日施行。
			中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	三00	
		自由有效餘氯	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	二・0	自中華民國一百十年一月一日施行。
			中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	二・0	
印染整理業	印花、梭織布染整者	生化需氧量		三0	
		化學需氧量		一六0	
		懸浮固體		三0	
		真色色度	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	五五0	
				四00	自中華民國一百十年一月一日施行。
			中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	三00	

		自由有效餘氯	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	二．0	自中華民國一百十年一月一日施行。
			中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	二．0	
	筒紗、絞紗染色、針織布及不織布染整者	生化需氧量		三0	
		化學需氧量		一四0	
		懸浮固體		三0	
		真色色度	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	五五0	
				四00	自中華民國一百十年一月一日施行。
			中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	三00	
		自由有效餘氯	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	二．0	自中華民國一百十年一月一日施行。
			中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	二．0	
	整理、紙印花、刷毛、剪毛、磨毛及非屬前二類者	生化需氧量		三0	
		化學需氧量		一00	
		懸浮固體		三0	
		真色色度	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	五五0	
				四00	自中華民國一百十年一月一日施行。
			中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	三00	
		自由有效餘氯	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	二．0	自中華民國一百十年一月一日施行。
			中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	二．0	
製革業	生皮製成成品皮者	生化需氧量		三0	
		化學需氧量		一六0	
		懸浮固體		三0	

		真色色度	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者		五五0	
					四00	自中華民國一百十年一月一日施行。
			中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者		三00	
		自由有效餘氯	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者		二・0	自中華民國一百十年一月一日施行。
			中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者		二・0	
		氨氮	排放於自來水水質水量保護區外者	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	一五0	自中華民國一百十年一月一日施行。
					六0	自中華民國一百十三年一月一日施行。
				中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	二0	
	濕藍皮製成成品皮者	生化需氧量			三0	
		化學需氧量			二00	
		懸浮固體			三0	
		真色色度	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者		五五0	
					四00	自中華民國一百十年一月一日施行。
			中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者		三00	
		自由有效餘氯	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者		二・0	自中華民國一百十年一月一日施行。
			中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者		二・0	
	非　屬	生化需氧量			三0	

	「生皮製成品皮」、「濕藍皮製成成品皮」二類者	化學需氧量		一00	
		懸浮固體		三0	
		真色色度	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	五五0	
				四00	自中華民國一百十年一月一日施行。
			中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	三00	
		自由有效餘氯	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	二．0	自中華民國一百十年一月一日施行。
			中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	二．0	
紙漿製造業		化學需氧量		一五0	
		懸浮固體		五0	
		真色色度	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	五五0	
				四00	自中華民國一百十年一月一日施行。
			中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	三00	
		自由有效餘氯	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	二．0	自中華民國一百十年一月一日施行。
			中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	二．0	
造紙業	未使用廢紙為原料者	生化需氧量		三0	
		化學需氧量		一00	
		懸浮固體		三0	
		真色色度	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	五五0	
				四00	自中華民國一百十年一月一日施行。
			中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	三00	

		自由有效餘氯	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	二．0	自中華民國一百十年一月一日施行。
			中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	二．0	
	使用廢紙為原料達百分之六十以上者	生化需氧量		三0	
		化學需氧量		一八0	
		懸浮固體		三0	
		真色色度	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	五五0	
				四00	自中華民國一百十年一月一日施行。
			中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	三00	
		自由有效餘氯	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	二．0	自中華民國一百十年一月一日施行。
			中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	二．0	
	使用廢紙為原料未達百分之六十者	生化需氧量		三0	
		化學需氧量		一六0	
		懸浮固體		三0	
		真色色度	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	五五0	
				四00	自中華民國一百十年一月一日施行。
			中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	三00	
		自由有效餘氯	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	二．0	自中華民國一百十年一月一日施行。
			中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	二．0	
採礦業、陶窯業、土石採取業		化學需氧量		一00	
		懸浮固體		五0	

土石加工業	化學需氧量		一00	
	懸浮固體		五0	
			一五0	適用於僅以疏濬之砂石作為加工原料，無涉及土石採取者。但不包含違反本法第十八條之一者。
玻璃業	化學需氧量		一00	
	懸浮固體		五0	
水泥業	化學需氧量		一00	
	懸浮固體		五0	
其他工業	生化需氧量		三0	
	化學需氧量		一00	
	懸浮固體		三0	
	真色色度	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	五五0	
			四00	自中華民國一百十年一月一日施行。
		中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	三00	
	自由有效餘氯	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	二・0	自中華民國一百十年一月一日施行。
		中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	二・0	
	鉬	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	0・六	自中華民國一百十年一月一日施行。
		中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	0・六	
應回收廢棄物回收處理業	化學需氧量		二00	
	懸浮固體		五0	
廢棄物掩埋場	化學需氧量		二00	
	懸浮固體		五0	
	氨氮	排放於自	中華民國一百零六年十	一五0	自中華民國一百十年一月一日施行。

		來水水質水量保護區外者	二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	六0	自中華民國一百十三年一月一日施行。
			中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	二0	
廢棄物焚化廠或其他廢棄物處理廠（場）	化學需氧量			一00	
	懸浮固體			三0	
	大腸桿菌群			二00、000	適用具動物屍體化製製程之事業。
廢水代處理業	生化需氧量			三0	
	化學需氧量			一00	
	懸浮固體			三0	
	真色色度	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者		五五0	
				四00	自中華民國一百十年一月一日施行。
		中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者		三00	
	自由有效餘氯	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者		二．0	自中華民國一百十年一月一日施行。
		中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者		二．0	
	大腸桿菌群			二00、000	
水肥處理廠（場）	生化需氧量			五0	
	化學需氧量			一00	
	懸浮固體			五0	
	大腸桿菌群			三00、000	
環境檢驗測定機構	生化需氧量			三0	
	化學需氧量			一00	
	懸浮固體			三0	
實驗、檢（化）驗、研究室	生化需氧量			三0	
	化學需氧量			二00	
	懸浮固體			五0	
洗衣業	化學需氧量			一00	
	懸浮固體			五0	

船舶解體業、清艙業		化學需氧量		一00	
		懸浮固體		五0	
船舶建造修配業		化學需氧量		一00	
		懸浮固體		三0	
洗車場		化學需氧量		一00	
		懸浮固體		五0	
修車廠		化學需氧量		一00	
		懸浮固體		三0	
照相沖洗及製版業		化學需氧量		一00	
		懸浮固體		三0	
食品製造業	不具動物屍體化製製程	生化需氧量		三0	
		化學需氧量		一00	
		懸浮固體		三0	
	具動物屍體化製製程	生化需氧量		三0	
		化學需氧量		一00	
		懸浮固體		三0	
		大腸桿菌群		二00、000	
製粉業		生化需氧量		五0	
		化學需氧量		一00	
		懸浮固體		八0	
醱酵業（醱酵製造業、味精製造業、酒、酒精及醋製造業、醬油製造業、抗生素、有機溶劑製造業）		生化需氧量		五0	
		化學需氧量		一五0	
		懸浮固體		五0	
		真色色度	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	五五0	
				四00	自中華民國一百十年一月一日施行。
			中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	三00	
		自由有效餘氯	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	二・0	自中華民國一百十年一月一日施行。
			中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	二・0	
製糖業		生化需氧量		三0	
		化學需氧量		一00	
		懸浮固體		三0	
肉品市場		生化需氧量		八0	
		化學需氧量		一五0	

	懸浮固體		八0	
	真色色度	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	五五0	
			四00	自中華民國一百十年一月一日施行。
		中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	三00	
	自由有效餘氯	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	二・0	自中華民國一百十年一月一日施行。
		中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	二・0	
魚市場	生化需氧量		三0	
	化學需氧量		一00	
	懸浮固體		三0	
屠宰業	生化需氧量		八0	
	化學需氧量		一五0	
	懸浮固體		八0	
	真色色度	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	五五0	
			四00	自中華民國一百十年一月一日施行。
		中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	三00	
	自由有效餘氯	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	二・0	自中華民國一百十年一月一日施行。
		中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	二・0	
	大腸桿菌群		二00、000	
水產養殖業	生化需氧量		三0	
	化學需氧量		一00	
	懸浮固體		三0	
畜牧 非草食性動	生化需氧量		八0	
	化學需氧量		六00	

業	物，如豬、雞、鴨、鵝等	懸浮固體		一五0	
	草食性動物，如牛、馬、羊、鹿、兔等	生化需氧量		八0	
		化學需氧量		四五0	
		懸浮固體		一五0	
醫院、醫事機構		生化需氧量		三0	
		化學需氧量		一00	
		懸浮固體		三0	
		大腸桿菌群		二00、000	
動物園		生化需氧量		五0	
		化學需氧量		一五0	
		懸浮固體		五0	
		大腸桿菌群		三00、000	
遊樂園(區)		生化需氧量		五0	
		化學需氧量		一五0	
		懸浮固體		五0	
		大腸桿菌群		三00、000	
餐飲業		生化需氧量		五0	單純泡湯廢水，符合水污染防治措施及檢測申報管理辦法規定者，放流至該溫泉泉源所屬之地面水體，僅水溫須符合本標準之管制限值。
		化學需氧量		一五0	
		懸浮固體		五0	
		大腸桿菌群		三00、000	
觀光旅館(飯店)	觀光旅館	生化需氧量	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	五0	單純泡湯廢水符合水污染防治措施及檢測申報管理辦法規定者，放流至該溫泉泉源所屬之地面水體，僅水溫須符合本標準之管制限值。
		化學需氧量		一五0	
		懸浮固體		五0	
		大腸桿菌群		三00、000	
		生化需氧量	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建	三0	一、自中華民國一百十年一月一日施行。 二、單純泡湯廢水符合
		化學需氧量		一00	
		懸浮固體		三0	

		大腸桿菌群	造、建造中或已完成工程招標者		二00、000	水污染防治措施及檢測申報管理辦法規定者，放流至該溫泉泉源所屬之地面水體，僅水溫須符合本標準之管制限值。
		總氮	排放於自來水水質水量保護區內者	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	十五	自中華民國一百十年一月一日施行。
		總磷			二．0	
		生化需氧量	中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者		三0	單純泡湯廢水符合水污染防治措施及檢測申報管理辦法規定者，放流至該溫泉泉源所屬之地面水體，僅水溫須符合本標準之管制限值。
		化學需氧量			一00	
		懸浮固體			三0	
		大腸桿菌群			二00、000	
		總氮	排放於自來水水質水量保護區內者	中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	一五	
		總磷			二．0	
	旅館（飯店）、民宿	生化需氧量			五0	單純泡湯廢水符合水污染防治措施及檢測申報管理辦法規定者，放流至該溫泉泉源所屬之地面水體，僅水溫須符合本標準之管制限值。
		化學需氧量			一五0	
		懸浮固體			五0	
		大腸桿菌群			三00、000	
貯煤場、營建工地、土石方堆（棄）置場		生化需氧量			三0	營建工地及土石方堆(棄)置場之管制僅適用於未依規定採行必要措施者。
		化學需氧量			一00	
		懸浮固體			三0	
		真色色度	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者		五五0	
					四00	自中華民國一百十年一月一日施行。

			中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	三00	
		自由有效餘氯	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	二・0	自中華民國一百十年一月一日施行。
			中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	二・0	
貨櫃集散站經營業		化學需氧量		一00	
		懸浮固體		三0	
自來水廠		化學需氧量		一00	自來水廠因應豪雨特報或天然災害發生，如已依水污染防治措施及檢測申報管理辦法規定採取緊急應變措施，得直接排放，不適用本標準。
		懸浮固體		五0	
		總餘氯		0・五	
再生水經營業	流量大於二五0立方公尺／日	生化需氧量		三0	自中華民國一百零八年一月一日施行。
		化學需氧量		一00	
		懸浮固體		三0	
		大腸桿菌群		二00、000	
		總氮	排放於自來水水質水量保護區內者	一五	
		總磷		二・0	
	流量二五0立方公尺／日以下	生化需氧量		五0	
		化學需氧量		一五0	
		懸浮固體		五0	
		大腸桿菌群		三00、000	
		總氮	排放於自來水水質水量保護區內者	一五	
		總磷		二・0	
畜牧糞尿或生質能資源化處理中心（或沼氣再利用中心）		生化需氧量		八0	自中華民國一百零八年一月一日施行。但屬「從事收集畜牧糞尿或厭氧發酵後沼液沼渣，作為藻類、輪蟲、水蚤等水產種苗餌料或其他水產生物養殖之事業」者，自中華民國一百零八年七月一日施行。
		化學需氧量		六00	
		懸浮固體		一五0	
蒸汽供應業		化學需氧量		一00	自中華民國一百零九年七月一日施行。
		懸浮固體		三0	
其他經中央		生化需氧量		三0	

主管機關指定之事業	化學需氧量		一00	
	懸浮固體		三0	
	真色色度	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	五五0	
			四00	自中華民國一百十年一月一日施行。
		中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	三00	
	自由有效餘氯	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	二．0	自中華民國一百十年一月一日施行。
		中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	二．0	

附表九 科學工業園區專用污水下水道系統放流水水質項目及限值

適用範圍	項目			限值	備註
共同適用	水溫	排放於非海洋之地面水體者		攝氏三十八度以下（適用於五月至九月）	
				攝氏三十五度以下（適用於十月至翌年四月）	
		直接排放於海洋者		放流口水溫不得超過攝氏四十二度，且距排放口五百公尺處之表面水溫差不得超過攝氏四度	
	氫離子濃度指數			六．0—九．0	
	氟鹽			一五	
	硝酸鹽氮			五0	
	氨氮	排放於自來水水質水量保護區內者		一0	
		排放於自來水水質水量保護區外者	中華民國一百零一年十月十二日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	三0	
			中華民國一百零一年十月十二日前尚未完成工程招標者	二0	
	正磷酸鹽（以三價磷酸根計算）	排放於自來水水質水量保護區內者		四．0	
	酚類			一．0	
	陰離子界面活性劑			一0	
	氰化物			一．0	
	油脂（正己烷抽出物）			一0	
	溶解性鐵			一0	
	溶解性錳			一0	
	鎘	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者		0．0三	

		中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	0．0二	自中華民國一百十年一月一日施行。
		中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	0．0二	
	鉛	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	一．0	
		中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	0．五	自中華民國一百十年一月一日施行。
		中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	0．五	
	總鉻	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	二．0	
		中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	一．五	自中華民國一百十年一月一日施行。
		中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	一．五	
	六價鉻	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	0．五	
		中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	0．三五	自中華民國一百十年一月一日施行。
		中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	0．三五	
	銅	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	三．0	
		中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	一．五	自中華民國一百十年一月一日施行。
		中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	一．五	

	鋅	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	五・0	
		中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	三・五	自中華民國一百十年一月一日施行。
		中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	三・五	
	鎳	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	一・0	
		中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	0・七	自中華民國一百十年一月一日施行。
		中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	0・七	
	硒	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	0・五	
		中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	0・三五	自中華民國一百十年一月一日施行。
		中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	0・三五	
	砷	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	0・五	
		中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	0・三五	自中華民國一百十年一月一日施行。
		中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	0・三五	
	錫	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	二・0	自中華民國一百十年一月一日施行。
		中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	一・0	
	甲基汞		0・000000二	
	總汞		0・00五	

	銀		0．五		
	硼	排放於自來水水質水量保護區內者	一．0		
		排放於自來水水質水量保護區外者	五.0		
	硫化物		一．0		
	真色色度	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	五五0		
			四00		自中華民國一百十年一月一日施行。
		中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	三00		
	自由有效餘氯	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	二．0		自中華民國一百十年一月一日施行。
		中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	二．0		
	銦		0．一		
	鎵		0．一		
	鉬		0．六		
	總毒性有機物		一．三七		
	N-甲基吡咯烷酮		一．0		自中華民國一百十年一月一日施行。
	2-甲氧基-1-丙醇		0．一		
	二甲基乙醯胺		0．一		
	鈷		一．0		
	銻		一．0		
	N-甲基甲醯胺		一．0		
	二乙二醇二甲醚		一．0		
中華民國九十八年七月三十一日前完成建造、建造中或已完成工程招標，且許可核准排放水量未達每日一0、000立方公尺者	生化需氧量		最大值	三0	
			七日平均值	二五	
	化學需氧量		最大值	一00	
			七日平均值	八0	
	懸浮固體		最大值	三0	
			七日平均值	二五	
中華民國九十八年七月三十一日前	生化需氧量		最大值	二五	
			七日平均值	二0	

尚未完成工程招標者；及九十八年七月三十一日前完成建造、建造中或已完成工程招標，且許可核准排放水量為每日一0、000立方公尺以上者	化學需氧量	最大值	八0	
		七日平均值	六五	
	懸浮固體	最大值	二五	
		七日平均值	二0	

附表十 石油化學專業區專用污水下水道系統放流水水質項目及限值

適用範圍	項目		限值	備註
共同適用	水溫	排放於非海洋之地面水體者	攝氏三十八度以下（適用於五月至九月）	
			攝氏三十五度以下（適用於十月至翌年四月）	
		直接排放於海洋者	放流口水溫不得超過攝氏四十二度，且距排放口五百公尺處之表面水溫差不得超過攝氏四度	
	氫離子濃度指數		六．0—九．0	
	硝酸鹽氮		五0	
	氨氮	中華民國一百年十二月一日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	六0	
		中華民國一百年十二月一日前尚未完成工程招標者	二0	
	酚類		一．0	
	陰離子界面活性劑		一0	
	氰化物		一．0	
	油脂（正己烷抽出物）		一0	
	溶解性鐵		一0	
	溶解性錳		一0	
	鎘	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	0．0三	
		中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	0．0二	自中華民國一百十年一月一日施行。
		中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	0．0二	
	鉛	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	一．0	
		中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	0．五	自中華民國一百十年一月一日施行。

		中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	0・五	
	總鉻	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	二・0	
		中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	一・五	自中華民國一百十年一月一日施行。
		中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	一・五	
	六價鉻	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	0・五	
		中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	0・三五	自中華民國一百十年一月一日施行。
		中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	0・三五	
	銅	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	三・0	
		中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	一・五	自中華民國一百十年一月一日施行。
		中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	一・五	
	鋅	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	五・0	
		中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	三・五	自中華民國一百十年一月一日施行。
		中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	三・五	
	鎳	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	一・0	

		中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	0・七	自中華民國一百十年一月一日施行。
		中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	0・七	
	硒	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	0・五	
		中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	0・三五	自中華民國一百十年一月一日施行。
		中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	0・三五	
	砷	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	0・五	
		中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	0・三五	自中華民國一百十年一月一日施行。
		中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	0・三五	
	錫	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	二・0	自中華民國一百十年一月一日施行。
		中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	一・0	
	甲基汞		0・000000二	
	總汞		0・00五	
	銀		0・五	
	硼	排放於自來水水質水量保護區內者	一・0	
		排放於自來水水質水量保護區外者	五.0	
	鉬	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	0・六	自中華民國一百十年一月一日施行。
		中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	0・六	
	硫化物		一・0	

	真色色度	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	五五0		
			四00		自中華民國一百十年一月一日施行。
		中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	三00		
	自由有效餘氯	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	二・0		自中華民國一百十年一月一日施行。
		中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	二・0		
	苯		0・0五		
	乙苯		0・四		
	二氯甲烷		0・二		
	三氯甲烷		0・六		
	1,2-二氯乙烷		0・一0		
	氯乙烯		0・一0		
	鄰苯二甲酸二甲酯(DMP)		0・二		
	鄰苯二甲酸二乙酯(DEP)		0・四		
	鄰苯二甲酸二丁酯(DBP)		0・四		
	鄰苯二甲酸丁基苯甲酯(BBP)		0・四		
	鄰苯二甲酸二辛酯(DNOP)		0・六		
	鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)		0・二		
	硝基苯		0・四		自中華民國一百十年一月一日施行。
	三氯乙烯		0・三		
	丙烯腈		0・二		
	1,3-丁二烯		0・一		
	生化需氧量		最大值	三0	
			七日平均值	二五	
中華民國九十八年七月三十一日前完成建造、建造中或已完成工程招標，且許可核准排放水量未達每日一0、000立方公尺者	化學需氧量		最大值	一00	
			七日平均值	八0	
	懸浮固體		最大值	三0	
			七日平均值	二五	
中華民國九十	化學需氧量		最大值	九0	

八年七月三十一日前尚未完成工程招標者；及九十八年七月三十一日前完成建造、建造中或已完成工程招標，且許可核准排放水量為每日一0、000立方公尺以上者		七日平均值	七0	
	懸浮固體	最大值	二五	
		七日平均值	二0	

附表十一　其他工業區專用污水下水道系統放流水水質項目及限值

適用範圍	項目			限值	備註
共同適用	水溫	排放於非海洋之地面水體者		攝氏三十八度以下（適用於五月至九月）	
				攝氏三十五度以下（適用於十月至翌年四月）	
		直接排放於海洋者		放流口水溫不得超過攝氏四十二度，且距排放口五百公尺處之表面水溫差不得超過攝氏四度	
	氫離子濃度指數			六．0—九．0	
	氟鹽			一五	
	硝酸鹽氮			五0	
	氨氮	排放於自來水水質水量保護區內者		一0	
		排放於自來水水質水量保護區外者	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	一00	自中華民國一百十年一月一日施行。
				七五	自中華民國一百十三年一月一日施行。
				三0	自中華民國一百十六年一月一日施行。
			中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	二0	
	正磷酸鹽（以三價磷酸根計算）	排放於自來水水質水量保護區內者		四．0	
	酚類			一．0	
	陰離子介面活性劑			一0	
	氰化物			一．0	
	油脂（正己烷抽出物）			一0	
	溶解性鐵			一0	
	溶解性錳			一0	

	鎘	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	0．0三	
		中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	0．0二	自中華民國一百十年一月一日施行。
		中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	0．0二	
	鉛	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	一．0	
		中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	0．五	自中華民國一百十年一月一日施行。
		中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	0．五	
	總鉻	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	二．0	
		中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	一．五	自中華民國一百十年一月一日施行。
		中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	一．五	
	六價鉻	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	0．五	
		中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	0．三五	自中華民國一百十年一月一日施行。
		中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	0．三五	

	銅	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	三・0	
		中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	一・五	自中華民國一百十年一月一日施行。
		中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	一・五	
	鋅	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	五・0	
		中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	三・五	自中華民國一百十年一月一日施行。
		中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	三・五	
	鎳	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	一・0	
		中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	0・七	自中華民國一百十年一月一日施行。
		中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	0・七	
	硒	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	0・五	
		中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	0・三五	自中華民國一百十年一月一日施行。
		中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	0・三五	

	砷	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	0・五	
		中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	0・三五	自中華民國一百十年一月一日施行。
		中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	0・三五	
	錫	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	二・0	自中華民國一百十年一月一日施行。
		中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	一・0	
	甲基汞		0・000000二	
	總汞		0・00五	
	銀		0・五	
	硼	排放於自來水水質水量保護區內者	一・0	
		排放於自來水水質水量保護區外者	五.0	
	硫化物		一・0	
	甲醛		三・0	
	多氯聯苯		0・0000五	
	總有機磷劑		0・五	
	總氨基甲酸鹽		0・五	
	除草劑		一・0	
	安殺番		0・0三	
	安特靈		0・000二	
	靈丹		0・00四	
	飛佈達及其衍生物		0・00一	
	滴滴涕及其衍生物		0・00一	
	阿特靈、地特靈		0・00三	
	五氯酚及其鹽類		0・00五	
	毒殺芬		0・00五	
	五氯硝苯		0・0000五	
	福爾培		0・000二五	
	四氯丹		0・000二五	
	蓋普丹		0・000二五	

	真色色度	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	五五0		
			四00		自中華民國一百十年一月一日施行。
		中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	三00		
	自由有效餘氯	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	二・0		自中華民國一百十年一月一日施行。
		中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	二・0		
	錮		0・一		
	鎵		0・一		
	鉬		0・六		
中華民國九十八年七月三十一日前完成建造、建造中或已完成工程招標，且許可核准排放水量未達每日一0、000立方公尺者	生化需氧量		最大值	三0	
			七日平均值	二五	
	化學需氧量		最大值	一00	
			七日平均值	八0	
	懸浮固體		最大值	三0	
			七日平均值	二五	
中華民國九十八年七月三十一日前尚未完成工程招標者；及九十八年七月三十一日前完成建造、建造中或已完成工程招標，且許可核准排放水量為每日一0、000立方公尺以上者	生化需氧量		最大值	二五	
			七日平均值	二0	
	化學需氧量		最大值	八0	
			七日平均值	六五	
	懸浮固體		最大值	二五	
			七日平均值	二0	

附表十二 社區專用污水下水道系統放流水水質項目及限值

適用範圍	項目		限值	備註
共同適用	水溫	排放於非海洋之地面水體者	攝氏三十八度以下（適用於五月至九月）	
			攝氏三十五度以下（適用於十月至翌年四月）	
		直接排放於海洋者	放流口水溫不得超過攝氏四十二度，且距排放口五百公尺處之表面水溫差不得超過攝氏四度	
	氫離子濃度指數		六・0—九・0	
	硝酸鹽氮		五0	
	氨氮	排放於自來水水質水量保護區內者	一0	
	正磷酸鹽（以三價磷酸根計算）	排放於自來水水質水量保護區內者	四・0	
	陰離子界面活性劑		一0	
	油脂（正己烷抽出物）		一0	
	溶解性鐵		一0	
	溶解性錳		一0	
	鎘		0・0三	
	鉛		一・0	
	總鉻		二・0	
	六價鉻		0・五	
	甲基汞		0・000000二	
	總汞		0・00五	
	銅		三・0	
	鋅		五・0	
	銀		0・五	
	鎳		一・0	
	硒		0・五	
	砷		0・五	
	硼	排放於自來水水質水量保護區內者	一・0	
		排放於自來水水質水量保護區外者	五.0	
流量大於二五0立方公尺／日	生化需氧量		三0	
	化學需氧量		一00	
	懸浮固體		三0	
	大腸桿菌群		二00、000	
流量二五0立方公尺	生化需氧量		五0	
	化學需氧量		一五0	

／日以下	懸浮固體	五0	
	大腸桿菌群	三00、000	

附表十三 其他指定地區或場所專用污水下水道系統放流水水質項目及限值

項目		限值	備註
水溫	排放於非海洋之地面水體者	攝氏三十八度以下（適用於五月至九月）	
		攝氏三十五度以下（適用於十月至翌年四月）	
	直接排放於海洋者	放流口水溫不得超過攝氏四十二度，且距排放口五百公尺處之表面水溫差不得超過攝氏四度	
氫離子濃度指數		六・0—九・0	
氟鹽		一五	
硝酸鹽氮		五0	
氨氮	排放於自來水水質水量保護區內者	一0	
正磷酸鹽（以三價磷酸根計算）	排放於自來水水質水量保護區內者	四・0	
酚類		一・0	
陰離子界面活性劑		一0	
氰化物		一・0	
油脂（正己烷抽出物）		一0	
溶解性鐵		一0	
溶解性錳		一0	
鎘		0・0三	
鉛		一・0	
總鉻		二・0	
六價鉻		0・五	
銅		三・0	
鋅		五・0	
鎳		一・0	
硒		0・五	
砷		0・五	
甲基汞		0・000000二	
總汞		0・00五	
銀		0・五	
硼	排放於自來水水質水量保護區內者	一・0	
	排放於自來水水質水量保護區外者	五.0	
硫化物		一・0	
甲醛		三・0	
多氯聯苯		0・0000五	

總有機磷劑	0・五	
總氨基甲酸鹽	0・五	
除草劑	一・0	
安殺番	0・0三	
安特靈	0・000二	
靈丹	0・00四	
飛佈達及其衍生物	0・00一	
滴滴涕及其衍生物	0・00一	
阿特靈、地特靈	0・00三	
五氯酚及其鹽類	0・00五	
毒殺芬	0・00五	
五氯硝苯	0・0000五	
福爾培	0・000二五	
四氯丹	0・000二五	
蓋普丹	0・000二五	
生化需氧量	三0	
化學需氧量	一00	
懸浮固體	三0	

附表十四　公共污水下水道系統放流水水質項目及限值

適用範圍	項目				限值	備註
共同適用	水溫	排放於非海洋之地面水體者			攝氏三十八度以下（適用於五月至九月）	
					攝氏三十五度以下（適用於十月至翌年四月）	
		直接排放於海洋者			放流口水溫不得超過攝氏四十二度，且距排放口五百公尺處之表面水溫差不得超過攝氏四度	
	氫離子濃度指數				六．0—九．0	
	硝酸鹽氮				五0	不適用有總氮管制者。
	正磷酸鹽（以三價磷酸根計算）	排放於自來水水質水量保護區內者			四．0	不適用有總磷管制者。
	總磷	排放於自來水水質水量保護區內者	中華民國九十年十一月二十三日前尚未完成工程招標者		二．0	
	陰離子界面活性劑				一0	
	油脂（正己烷抽出物）				一0	
流量大於二五0立方公尺／日	生化需氧量				三0	
	化學需氧量				一00	
	懸浮固體				三0	
	大腸桿菌群				二00、000	
	氨氮	排放於自來水水質水量保護區內者			一0	
					六	自中華民國一百十三年一月一日施行。
		排放於自來水水質水量保護區外者	許可核准收受處理事業廢水、截流水或水肥之設計最大量達總廢(污)水最大量	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	七五	自中華民國一百十年一月一日施行。
					三0	自中華民國一百十三年一月一日施行。

			百分之二十以上者	中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	二0	
			許可核准收受處理事業廢水、截流水或水肥之設計最大量未達總廢(污)水最大量百分之二十者；或未收受處理事業廢水、截流水或水肥者	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	一0	自中華民國一百十年一月一日施行。
				中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	一0	
					六	自中華民國一百十三年一月一日施行。
	總氮	排放於自來水水質水量保護區內者	中華民國九十年十一月二十三日前尚未完成工程招標者		一五	
		排放於自來水水質水量保護區外者	許可核准收受處理事業廢水、截流水或水肥之設計最大量未達總廢(污)水最大量百分之二十者；或未收受處理事業廢水、截流水或水肥者	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	五十	自中華民國一百十年一月一日施行。
					三五	自中華民國一百十三年一月一日施行。
				中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	二十	
流量二五0立方公尺／日以下	生化需氧量				五0	
	化學需氧量				一五0	
	懸浮固體				五0	
	大腸桿菌群				三00、000	
	氨氮	排放於自來水水質水量保護區內者			一0	
	總氮	排放於自來水水質水量保護區內者	中華民國九十年十一月二十三日前尚未完成工程招標者		一五	

附表十五 建築物污水處理設施放流水水質項目及限值

適用範圍	項目		限值	備註
共同適用	水溫	排放於非海洋之地面水體者	攝氏三十八度以下（適用於五月至九月）	
			攝氏三十五度以下（適用於十月至翌年四月）	
		直接排放於海洋者	放流口水溫不得超過攝氏四十二度，且距排放口五百公尺處之表面水溫差不得超過攝氏四度	
	氫離子濃度指數		六・0—九・0	
	硝酸鹽氮		五0	
	氨氮	排放於自來水水質水量保護區內者	一0	
	正磷酸鹽（以三價磷酸根計算）	排放於自來水水質水量保護區內者	四・0	
	陰離子界面活性劑		一0	
	油脂（正己烷抽出物）		一0	
	溶解性鐵		一0	
	溶解性錳		一0	
	鎘		0・0三	
	鉛		一・0	
	總鉻		二・0	
	六價鉻		0・五	
	甲基汞		0・000000二	
	總汞		0・00五	
	銅		三・0	
	鋅		五・0	
	銀		0・五	
	鎳		一・0	
	硒		0・五	
	砷		0・五	
	硼	排放於自來水水質水量保護區內者	一・0	
		排放於自來水水質	五.0	

		水量保護區外者		
中華民國九十一年一月一日後請造照以申建執者	流量大於二五0立方公尺／日	生化需氧量	三0	
		化學需氧量	一00	
		懸浮固體	三0	
		大腸桿菌群	二00、000	
	流量介於二五0立方公尺／日以下	生化需氧量	五0	
		化學需氧量	一五0	
		懸浮固體	五0	
		大腸桿菌群	三00、000	不適用流量小於五十立方公尺／日者。
中華民國九十七年二三一以申建執者十月十日前請造照	流量大於二五0立方公尺／日	生化需氧量	三0	
		化學需氧量	一00	
		懸浮固體	三0	
		大腸桿菌群	二00、000	
	流量介於五0一二五0立方公尺／日	生化需氧量	五0	
		化學需氧量	一五0	
		懸浮固體	五0	
		大腸桿菌群	三00、000	
	流量小於五0立方公尺／日	生化需氧量	八0	
		化學需氧量	二五0	
		懸浮固體	八0	

附表十六

廢（污）水排入總量管制區級別	適用對象	項目	限值	備註
第一級：該區域內特定承受水體水質不符合灌溉用水水質標準	新設事業、工業區污水下水道系統：直轄市、縣（市）主管機關公告總量管制區前尚未完成工程招標者	鎘	＜0.00五	一、自直轄市、縣（市）主管機關公告應特予保護農地水體之排放總量管制區之日起施行。 二、本欄採實際可定量極限值訂定，以「＜」符號呈現。
		總鉻	＜0.0一	
		六價鉻	＜0.0二	
		銅	＜0.0一	
		鋅	＜0.0一	
		鎳	＜0.0二	
	既設事業：直轄市、縣（市）主管機關公告總量管制區前完成建造、建造中或已完成工程招標者	鎘	0・0一	自直轄市、縣（市）主管機關公告應特予保護農地水體之排放總量管制區後二年施行。
		總鉻	0・一	
		六價鉻	0・0五	
		銅	0・二	
		鋅	二・0	
		鎳	0・二	
	既設工業區污水下水道系統：直轄市、縣（市）主管機關公告總量管制區前完成建造、建造中或已完成工程招標者	鎘	0・0一五	自直轄市、縣（市）主管機關公告應特予保護農地水體之排放總量管制區後二年施行。
		總鉻	一・0	
		六價鉻	0・二五	
		銅	一・五	
		鋅	二・五	
		鎳	0・五	
第二級：該區域內特定承受水體水質符合灌溉用水水質標準	新設事業：直轄市、縣（市）主管機關公告總量管制區前尚未完成工程招標者	鎘	0・0一	自直轄市、縣（市）主管機關公告應特予保護農地水體之排放總量管制區之日起施行。
		總鉻	0・一	
		六價鉻	0・0五	
		銅	0・二	
		鋅	二・0	
		鎳	0・二	
	新設工業區污水下水道系統：直轄市、縣（市）主管機關公告總量管制區前尚未完成工程招標者	鎘	0・0一五	自直轄市、縣（市）主管機關公告應特予保護農地水體之排放總量管制區之日起施行。
		總鉻	一・0	
		六價鉻	0・二五	
		銅	一・五	
		鋅	二・五	
		鎳	0・五	
	既設事業及工業區污水下水道系統：直轄市、縣（市）主管機關公告總量管制區前完成建造、建造中或已完成工程招標者	鎘	0・0一五	自直轄市、縣（市）主管機關公告應特予保護農地水體之排放總量管制區後二年施行。
		總鉻	一・0	
		六價鉻	0・二五	
		銅	一・五	
		鋅	二・五	
		鎳	0・五	

本則命令之總說明及對照表請參閱行政院公報資訊網（http://gazette.nat.gov.tw/）。